# Relecture métier des sept listes d'achat

## Pourquoi ce document

Chiffréo calcule des listes d'achat pour sept types de travaux courants du second œuvre. Ce document présente un exemple chiffré pour chacun, avec la raison de chaque quantité. Vous n'avez pas à ouvrir le logiciel : lisez une ou plusieurs pages, sur le métier que vous connaissez, et dites si vous achèteriez cette liste sur un chantier comme celui décrit.

On ne vous demande pas si l'idée est bonne, mais si le chiffre est juste. Une quantité qui vous semble fausse, un produit qui manque, une habitude de chantier qu'on n'a pas eue : c'est exactement ce qu'on cherche. Ce document remplace un essai sur un vrai chantier, qu'on n'a pas fait — vos annotations sont la seule vérification de terrain que ces chiffres reçoivent avant d'être montrées à un client.

Trois questions ferment chaque page ; il y a de la place pour écrire dessus.

# 1. Peinture murale

**Le chantier.** Vous repeignez les murs d'une chambre de 4,00 × 3,50 m sous 2,50 m de plafond. Elle a une porte (0,83 × 2,04 m) et une fenêtre (1,20 × 1,00 m). Les murs sont en état correct, sans reprise lourde à prévoir.

**Ce qu'on a retenu.**

- Peinture acrylique mate, appliquée au rouleau — c'est la seule façon de poser cet ouvrage *(« ouvrage » = le type de travaux, ici « peinture murale »)* que Chiffréo propose : rien à choisir sur ce point.
- Niveau de chantier : intermédiaire.
- Hauteur sous plafond : 2,50 m.
- Support : mur existant, une sous-couche est prévue avant la finition.
- 2 couches de finition (valeur retenue par défaut, une donnée que l'artisan n'a pas eu à préciser).
- Surface calculée : 34,61 m² de murs nets (37,50 m² de murs bruts, porte et fenêtre déduites).

**La liste d'achat.**

| Produit | Rôle | Quantité nécessaire | Ce qu'on achète |
|---|---|---|---|
| Peinture acrylique mate | produit principal | 6,921 L | 1 pot de 10 L |
| Sous-couche universelle | sous-couche | 3,807 L | 1 pot de 5 L |

**Pourquoi ces quantités.**

- *Peinture acrylique mate* — ≈ 11 m²/L par couche, en peinture acrylique mate selon la fiche technique Dulux Valentine Crème de Couleur Mat Velouté consultée le 03/08/2026.
- *Sous-couche universelle* — 10 m²/L, en sous-couche universelle selon la fiche technique Ripolin Sous-Couche Universelle Mat consultée le 03/08/2026.

**Vos réponses**

1. Achèteriez-vous cette liste telle quelle ?
   .....
2. Qu'est-ce qui manque ?
   .....
3. Quelle quantité vous paraît fausse, et quelle valeur mettriez-vous ?
   .....

Annotations libres :

## 2. Peinture plafond

**Le chantier.** Vous peignez le plafond de la même chambre que la page précédente (4,00 × 3,50 m), soit 14,00 m² à couvrir. Pas de reprise lourde à prévoir.

**Ce qu'on a retenu.**

- Peinture plafond mate, appliquée au rouleau — seule façon de poser cet ouvrage proposée par Chiffréo.
- Niveau de chantier : intermédiaire.
- Hauteur de travail : 2,50 m.
- Support : plafond existant, une sous-couche est prévue avant la finition.
- 2 couches de finition (valeur par défaut).
- Surface calculée : 14,00 m² (le plafond entier, aucune déduction — portes et fenêtres ne s'y trouvent pas).

**La liste d'achat.**

| Produit | Rôle | Quantité nécessaire | Ce qu'on achète |
|---|---|---|---|
| Peinture plafond mate | produit principal | 3,080 L | 1 pot de 5 L |
| Sous-couche universelle | sous-couche | 1,540 L | 1 pot de 2,5 L |

**Pourquoi ces quantités.**

- *Peinture plafond mate* — 10 m²/L par couche (NF 30 073), en peinture plafond mate selon la fiche technique Ripolin Peinture Plafonds Cuisine & Salle de Bain Mat consultée le 03/08/2026.
- *Sous-couche universelle* — 10 m²/L, en sous-couche universelle selon la fiche technique Ripolin Sous-Couche Universelle Mat consultée le 03/08/2026.

**Vos réponses**

1. Achèteriez-vous cette liste telle quelle ?
   .....
2. Qu'est-ce qui manque ?
   .....
3. Quelle quantité vous paraît fausse, et quelle valeur mettriez-vous ?
   .....

Annotations libres :

## 3. Carrelage sol

**Le chantier.** Vous carrelez le sol d'une salle de bain de 3,00 × 2,20 m, avec sa porte (0,73 × 2,04 m). C'est une pièce humide (douche ou baignoire) et le support est plan (pas plus de 5 mm de défaut sous une règle de 2 m).

**Ce qu'on a retenu.**

- Format du carreau : 45 × 45 cm, joint de 3 mm, pose droite.
- Niveau de chantier : intermédiaire.
- Local déclaré humide : le logiciel ajoute un système d'étanchéité sous le carrelage (SEL) et sa bande de jonction, exigés par le NF DTU 52.2 dans une pièce d'eau.
- Support déclaré plan : ni ragréage ni primaire ne sont ajoutés (voir plus bas).
- Surface calculée : 6,60 m² de sol net.

**La liste d'achat.**

| Produit | Rôle | Quantité nécessaire | Ce qu'on achète |
|---|---|---|---|
| Carrelage sol 45×45 cm | produit principal | 7,26 m² | 5 boîtes de 1,5 m² |
| Mortier-colle flexible (C2) | consommable | 48,557 kg | 2 sacs de 25 kg |
| Joint fin 1-6 mm | consommable | 1,36 kg | 1 sac de 5 kg |
| Croisillons 3 mm (x200) | consommable | 0,171 sachet | 1 sachet de 200 pièces |
| Joint souple silicone | consommable | 3,32 cartouches | 4 cartouches de 300 ml |
| Plinthe carrelage 8×30 cm | accessoire | 10,347 m | 4 lots de 10 (3 m) |
| SEL (système d'étanchéité liquide) | sous-couche | 20,396 kg | 1 kit de 32 kg |
| Bande d'étanchéité 120 mm | consommable | 10,347 m | 2 rouleaux de 10 m |
| Barre de seuil alu 93 cm | accessoire | 1 unité | 1 unité |

**Pourquoi ces quantités.** *(texte repris tel quel de ce que calcule le logiciel, sans reformulation)*

- *Carrelage sol 45x45 cm* — vendu et posé au m² : rendement définitionnel *(le rapport entre la quantité de matériau et le m² de chantier découle directement du conditionnement du produit, pas d'une fiche technique à citer)*.
- *Mortier-colle flexible (C2)* — 7 kg/m² en U9, sol intérieur selon la fiche technique Cermix CERMIPLUS 2.0 (C2) consultée le 07/08/2026. Double encollage obligatoire au-delà de 1 200 cm² (NF DTU 52.2) : votre carreau fait 2 025 cm².
- *Joint fin 1-6mm* — 0,2 kg/m² pour un carreau 45x45 cm à joint de 3 mm, épaisseur 9 mm — rendement exprimé à la géométrie de référence du modèle selon la fiche technique Cermix CERMIJOINT COLOR (CG2WA, 1-6 mm) consultée le 07/08/2026.
- *Croisillons 3mm (x200)* — dérivation géométrique : un croisillon par intersection de joints (sachet de 200), à la géométrie de référence 45x45 cm — aucun fabricant ne publie de table de consommation.
- *Joint souple silicone* — 3 m de joint périphérique par cartouche de 300 ml, cordon 10x10 mm — la section la plus défavorable publiée selon la fiche technique Sika Sanisil consultée le 08/08/2026.
- *Plinthe carrelage 8x30 cm* — vendue et posée au mètre le long des murs : rendement définitionnel.
- *SEL (Système d'Étanchéité Liquide)* — 3 kg de mélange/m² en 2 couches (milieu de plage 2,5 à 3,5 kg/m², kit de 32 kg), corroboré par une fiche concurrente (3 kg/m²) selon la fiche technique PRB CEL CÉRAMIC consultée le 08/08/2026. Local déclaré salle d'eau : protection à l'eau sous carrelage

requise (SEL, NF DTU 52.2).

• *Bande d'étanchéité 120mm* — marouflée en continu dans la première couche du SEL, le long des jonctions sol/mur : un mètre de bande par mètre de jonction (rouleau de 10 m) — rendement définitionnel. Local déclaré salle d'eau : protection à l'eau sous carrelage requise (SEL, NF DTU 52.2).

• *Barre de seuil alu 93cm* — une barre par passage de porte (largeur standard 83 cm ≤ 93 cm) : rendement définitionnel.

**Ce qu'on n'a pas acheté.**

• *Ragréage autolissant* — Support déclaré plan (défauts ≤ 5 mm sous la règle de 2 m, NF DTU 52.2 / 51.11) : ni ragréage ni primaire nécessaires.

• *Primaire d'accrochage carrelage* — Support déclaré plan (défauts ≤ 5 mm sous la règle de 2 m, NF DTU 52.2 / 51.11) : ni ragréage ni primaire nécessaires.

**Vos réponses**

1. Achèteriez-vous cette liste telle quelle ?
   .....
2. Qu'est-ce qui manque ?
   .....
3. Quelle quantité vous paraît fausse, et quelle valeur mettriez-vous ?
   .....

Annotations libres :

## 4. Carrelage mural

**Le chantier.** Vous faïencez du sol au plafond une petite salle d'eau de 2,00 × 1,80 m sous 2,20 m de hauteur, avec sa porte (0,73 × 2,04 m). Pièce humide (douche).

**Ce qu'on a retenu.**

- Faïence murale 25 × 40 cm (le seul format que Chiffréo propose pour cet ouvrage), pose droite.
- Niveau de chantier : intermédiaire.
- Local déclaré humide : le système d'étanchéité sous carrelage (SEL) est ajouté, comme au sol.
- Surface calculée : 15,23 m² de murs nets (16,72 m² bruts, porte déduite) — les murs sont carrelés sur toute leur hauteur.

**La liste d'achat.**

| Produit | Rôle | Quantité nécessaire | Ce qu'on achète |
|---|---|---|---|
| Faïence murale 25×40 cm | produit principal | 16,754 m² | 17 boîtes de 1 m² |
| Colle en pâte prête à l'emploi | consommable | 71,308 kg | 5 seaux de 15 kg |
| Joint fin 1-6 mm | consommable | 3,569 kg | 1 sac de 5 kg |
| Croisillons 3 mm (x200) | consommable | 0,8 sachet | 1 sachet de 200 pièces |
| SEL (système d'étanchéité liquide) | sous-couche | 47,068 kg | 2 kits de 32 kg |

**Pourquoi ces quantités.** *(texte repris tel quel de ce que calcule le logiciel, sans reformulation)*

- *Faïence murale 25x40 cm* — vendu et posé au m² : rendement définitionnel.
- *Colle en pâte prête à l'emploi* — 4,5 kg/m² en U6, mur intérieur, carreau 500-1 200 cm², double encollage selon la fiche technique Cermix CERMIFIX (D2ET) consultée le 03/08/2026.
- *Joint fin 1-6mm* — 0,2 kg/m² pour un carreau 45x45 cm à joint de 3 mm, épaisseur 9 mm — rendement exprimé à la géométrie de référence du modèle selon la fiche technique Cermix CERMIJOINT COLOR (CG2WA, 1-6 mm) consultée le 07/08/2026 *(même fiche que le carrelage sol : le joint fin est un produit partagé entre les deux ouvrages)*.
- *Croisillons 3mm (x200)* — dérivation géométrique : un croisillon par intersection de joints (sachet de 200), à la géométrie de référence 45x45 cm — aucun fabricant ne publie de table de consommation.
- *SEL (Système d'Étanchéité Liquide)* — 3 kg de mélange/m² en 2 couches (milieu de plage 2,5 à 3,5 kg/m², kit de 32 kg), corroboré par une fiche concurrente (3 kg/m²) selon la fiche technique PRB CEL CÉRAMIC consultée le 08/08/2026. Local déclaré salle d'eau : protection à l'eau sous carrelage requise (SEL, NF DTU 52.2).

**Vos réponses**

1. Achèteriez-vous cette liste telle quelle ?
   .....
2. Qu'est-ce qui manque ?
   .....
3. Quelle quantité vous paraît fausse, et quelle valeur mettriez-vous ?
   .....

Annotations libres :



## 5. Parquet ou stratifié

**Le chantier.** Vous posez un revêtement de sol stratifié dans un séjour de 5,00 × 4,00 m, avec sa porte (0,83 × 2,04 m) et sa fenêtre (1,50 × 1,20 m), sur une chape béton existante.

**Ce qu'on a retenu.**

- Stratifié 8 mm AC4, pose droite.
- Niveau de chantier : intermédiaire.
- Support déclaré béton ou chape : un film pare-vapeur est ajouté (NF DTU 51.11) — il ne l'aurait pas été sur un ancien parquet bois.
- Support déclaré plan : ni ragréage ni primaire ne sont ajoutés (voir plus bas).
- Surface calculée : 20,00 m² de sol net.

**La liste d'achat.**

| Produit | Rôle | Quantité nécessaire | Ce qu'on achète |
|---|---|---|---|
| Stratifié 8mm AC4 | produit principal | 21,4 m² | 9 paquets de 2,49 m² |
| Sous-couche mousse 3 mm | sous-couche | 21,4 m² | 2 rouleaux de 15 m² |
| Film pare-vapeur PE | sous-couche | 26,75 m² | 2 rouleaux de 20 m² |
| Plinthe MDF 60 mm 2,4 m | accessoire | 18,372 m | 8 barres de 2,4 m |
| Barre de seuil alu 93 cm | accessoire | 1 unité | 1 unité |

**Pourquoi ces quantités.** *(texte repris tel quel de ce que calcule le logiciel, sans reformulation)*

- *Stratifié 8mm AC4* — vendu et posé au m² : rendement définitionnel.
- *Sous-couche mousse 3mm* — pose bord à bord sans chevauchement ; 1 rouleau = 15 m² — rendement définitionnel selon la fiche technique Quick-Step Basic Plus + NETAPE50 consultée le 03/08/2026.
- *Film pare-vapeur PE* — lé de 1,00 m, recouvrement ≥ 20 cm imposé par la fiche → 0,8 m² utile par m² de sol posé (corroboré par une fiche concurrente) selon la fiche technique Wineo PE-Dampfbremse consultée le 03/08/2026. Support béton ou chape et sous-couche sans pare-vapeur intégré : le film est nécessaire (NF DTU 51.11).
- *Plinthe MDF 60mm 2.4m* — vendue et posée au mètre le long des murs, en barres de 2,40 m (longueur du commerce, confirmée par la fiche technique) : rendement définitionnel.
- *Barre de seuil alu 93cm* — une barre par passage de porte (largeur standard 83 cm ≤ 93 cm) : rendement définitionnel.

**Ce qu'on n'a pas acheté.**

- *Ragréage fibré sol* — Support déclaré plan (défauts ≤ 5 mm sous la règle de 2 m, NF DTU 52.2 / 51.11) : ni ragréage ni primaire nécessaires.
- *Primaire d'accrochage sol* — Support déclaré plan (défauts ≤ 5 mm sous la règle de 2 m, NF DTU 52.2 / 51.11) : ni ragréage ni primaire nécessaires.

**Vos réponses**

1. Achèteriez-vous cette liste telle quelle ?
.....
2. Qu'est-ce qui manque ?
.....

3. Quelle quantité vous paraît fausse, et quelle valeur mettriez-vous ?
.....

Annotations libres :

## 6. Cloison sèche

**Le chantier.** Vous montez une cloison de séparation neuve — pas un mur existant à recouvrir — de 4,00 m de long sous 2,50 m de plafond, parementée sur ses deux faces (les deux pièces qu'elle sépare sont habitées des deux côtés).

**Ce qu'on a retenu.**

- Système placostil 72/48 : montants tous les 0,60 m, deux lisses (basse et haute).
- Niveau de chantier : intermédiaire.
- Ce que le calcul appelle « l'assiette » *(la longueur et la hauteur déclarées, ici saisies directement plutôt que déduites d'une pièce)* : 4,00 m × 2,50 m = 10,00 m² de cloison, soit 20,00 m² de parement une fois les deux faces comptées (chaque face reçoit ses propres plaques).

**La liste d'achat.**

| Produit | Rôle | Quantité nécessaire | Ce qu'on achète |
|---|---|---|---|
| Plaque BA13 standard 2,5×1,2 m | produit principal | 22,5 m² | 8 plaques (3 m²) |
| Rail R48 3 m | consommable | 8,64 m | 3 barres de 3 m |
| Montant M48 2,7 m | consommable | 20 m | 8 barres de 2,7 m |
| Vis placo 25 mm (x500) | consommable | 0,463 boîte | 1 boîte de 500 pièces |
| Bande à joint papier 23 m | consommable | 30 m | 2 rouleaux de 23 m |
| Enduit à joint prêt 7 kg | consommable | 10,8 kg | 1 seau de 20 kg |
| Laine de verre 45 mm | consommable | 11,34 m² | 2 rouleaux de 9,6 m² |
| Bande résiliente 50 mm | consommable | 8,64 m | 1 rouleau de 30 m |

**Pourquoi ces quantités.** *(texte repris tel quel de ce que calcule le logiciel, sans reformulation ; « même fiche » signifie que la source citée est identique à la ligne précédente)*

- *Plaque BA13 standard 2.5x1.2m* — 2,10 m² de plaque par m² de cloison, deux faces (quantitatif système 72/48) : 1,05 m² par m² de parement selon la fiche technique Placo Fiche Solution Placostil® 72/48 BA13 consultée le 03/08/2026.
- *Rail R48 3m* — un mètre de rail couvre un mètre de lisse — rendement définitionnel, l'assiette étant le linéaire réel de l'ouvrage selon la fiche technique Placo Fiche Solution Placostil® 72/48 consultée le 03/08/2026.
- *Montant M48 2.7m* — un mètre de montant couvre un mètre de trame — rendement définitionnel, le nombre de montants se comptant sur l'entraxe déclaré selon la fiche technique Placo Fiche Solution Placostil® 72/48 consultée le 03/08/2026 *(les 8 montants font 2,50 m de haut chacun ; comme les chutes ne se raboutent pas, chaque montant consomme une barre entière de 2,70 m, même si 2,50 m < 2,70 m)*.
- *Vis placo 25mm (x500)* — 22 vis par m² de cloison, deux faces : 11 vis par m² de parement selon la fiche technique Placo Fiche Solution Placostil® 72/48 consultée le 03/08/2026.
- *Bande à joint papier 23m* — 2,80 m par m² de cloison, deux faces (joints, cueillies et angles inclus) : 1,40 m par m² de parement selon la fiche technique Placo Fiche Solution Placostil® 72/48 consultée le 03/08/2026.
- *Enduit à joint prêt 7kg* — consommation minimum 470 g/m² de parement, corroboré par une fiche concurrente (0,40-0,45 kg/m²) ; 0,50 kg/m² retenu selon la fiche technique Placo Placomix® consultée le 03/08/2026.

• *Laine de verre 45mm* — 1,05 m² d'isolant par m² de cloison (quantitatif système, une seule trame quel que soit le nombre de faces parementées) selon la fiche technique Placo Fiche Solution Placostil® 72/48 39 dB consultée le 08/08/2026.

• *Bande résiliente 50mm* — collée sous les rails, en course continue : un mètre de bande couvre un mètre de lisse (rouleau de 30 m) — rendement définitionnel.

**Vos réponses**

1. Achèteriez-vous cette liste telle quelle ?
   .....
2. Qu'est-ce qui manque ?
   .....
3. Quelle quantité vous paraît fausse, et quelle valeur mettriez-vous ?
   .....

Annotations libres :

## 7. Revêtement mural

**Le chantier.** Vous posez du papier peint intissé sur tous les murs d'une chambre de 3,50 × 3,00 m sous 2,50 m de plafond, avec sa porte (0,83 × 2,04 m) et sa fenêtre (1,20 × 1,00 m).

**Ce qu'on a retenu.**

- Papier peint intissé uni, rouleau standard européen 10,05 × 0,53 m.
- Raccord de motif : 32 cm (l'écart entre deux répétitions du motif, imprimé sur l'étiquette du rouleau — un uni n'en a pas besoin, mais la valeur a été fixée pour ce cas type).
- Marge de coupe : 10 cm par lé (5 cm en haut, 5 cm en bas), valeur recommandée retenue par défaut.
- Niveau de chantier : intermédiaire.
- Surface calculée : 29,61 m² de murs nets (32,50 m² bruts, porte et fenêtre déduites).

**La liste d'achat.**

| Produit | Rôle | Quantité nécessaire | Ce qu'on achète |
|---|---|---|---|
| Papier peint intissé uni | produit principal | 49,856 m² | 10 rouleaux de 10,05×0,53 m (5,33 m²) |
| Colle papier peint intissé | consommable | 3,812 kg | 1 seau de 5 kg |

**Pourquoi ces quantités.** *(texte repris tel quel de ce que calcule le logiciel, sans reformulation)*

- *Papier peint intissé uni* — rouleau standard européen 10,05 x 0,53 m, posé bord à bord (lés adjacents, sans chevauchement) — quantité dérivée de la découpe en lés, pas d'un rendement au m² selon la fiche technique Bricoflor Norme rouleau standard européen consultée le 07/08/2026.
- *Colle papier peint intissé* — envers intissés : 11 rouleaux pour 55 m² par seau de 7 kg (≈ 7,9 m²/kg) — lecture en colle prête à l'emploi selon la fiche technique Quelyd Perfect (guide Bostik 2024) consultée le 03/08/2026.

**Vos réponses**

1. Achèteriez-vous cette liste telle quelle ?
   .....
2. Qu'est-ce qui manque ?
   .....
3. Quelle quantité vous paraît fausse, et quelle valeur mettriez-vous ?
   .....

Annotations libres :

## Synthèse des retours

À remplir au fur et à mesure des relectures reçues.

| Relecteur | Ouvrage(s) commenté(s) | Q1 — achèterait telle quelle ? | Q2 — ce qui manque | Q3 — quantité fausse → valeur proposée | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |